

ОБЕКТ:ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСА НАД РЕТ СКЕНЕР
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:УМБАЛ „Св. ГЕОРГИ“ ЕАД, гр. ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на разхода/действието	Един мяр ка	К-во
1	РАЗБИВАНЕ НА ЦИМЕНТО ЦОКЪЛ	м	11,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МЕМБРАНА „ПОЛИЗОЛ“ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2	56,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУК И НАДУЛУЧНА ПОЛА	м	13,40
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	2,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	14,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ШИНА ПО БОРД	м	24,00
7	ОБРАБОТКА МЕТАЛНА ОГРАДА С МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	бр.	1,00
8	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 30М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	0,50
9	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	0,50
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС		
	20% ДДС		
	ВСИЧКО С ДДС		